

REGIONE PIEMONTE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
COMUNE DI PAVONE C.SE

PROGETTO

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PROGETTO

COMMITTENTI:	COMUNE DI PAVONE C.SE PIAZZA MUNICIPIO, 1 10010 PAVONE C.SE (TO)		DATA: AGOSTO 2024
			REV.: 0000
PROGETTO:	STUDIO ASSOCIATO ATELIER A		VAR.: 0000
			N° TAV.: 0000
			FILE: 2331_ESEC_STATO DI FATTO
RESPONSABILE:	COLLABORAZIONE:	VISTO:	2331
ARCH. A. GASTALDO BRAC	ARCH. ALBERTO BEATA	ARCH. A. GASTALDO BRAC	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A CORPO							
	Oneri della sicurezza (Cat 1)							
1 / 1 N.P. 001	Oneri della sicurezza. Realizzazione, installazione, smantellamento cantiere e opere provvisionali a norma DLgs 81/2008. Sono compresi: la redazione del POS, le operazioni sistematiche per installare il cantiere ad inizio lavori, modificarlo a seconda delle esigenze durante l'esecuzione delle varie lavorazioni previste, lo smantellamento a fine lavori.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'113,02	1'113,02
	Serramenti (Cat 2)							
2 / 2 01.A02.C00.005	Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, lo sgombrò dei detriti, il trasporto degli stessi ad impianto di trattamento autorizzato, compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione							
	PT aule	6,00	2,25		1,650	22,28		
	P1 aule	6,00	2,25		1,650	22,28		
	PT bagno	2,00	1,50		1,250	3,75		
	SOMMANO m2					48,31	13,81	667,16
3 / 3 01.P20.I20.010	Telaio per serramenti esterni in alluminio realizzati con profilati in lega primaria di alluminio 6060 (EN 573-3); sistema completo per finestre scorrevoli in profilati a taglio termico, con profilati guida e soglia per lo scorrimento; comprensivo di profili fermavetro, gocciolatoio, ferramenta, serratura, accessori e maniglia in alluminio; trasmittanza termica dei telai $U_f \leq 3,0$ e $> 2,0$ W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). (Per telai con diversa trasmittanza termica U_f , vedere 01.P20.I40). Finestra a specchiatura fissa più un'anta scorrevole; di superficie oltre 3,5 m²							
	PT aule	6,00	2,25		1,650	22,28		
	P1 aule	6,00	2,25		1,650	22,28		
	SOMMANO m2					44,56	461,20	20'551,07
4 / 4 01.P20.I00.035	Telaio per serramenti esterni in alluminio realizzati con profilati in lega primaria di alluminio 6060 (EN 573-3); sistema completo per portefinestre e finestre in profilati a taglio termico, comprensivo di profili fermavetro, gocciolatoio, ferramenta e maniglia in alluminio; trasmittanza termica dei telai $U_f \leq 2,6$ e $> 2,0$ W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). (Per telai con diversa trasmittanza termica U_f , vedere 01.P20.I40). finestra a vasistas; di superficie fino a 2,0 m²							
	PT bagno	2,00	1,50		1,250	3,75		
	SOMMANO m2					3,75	599,55	2'248,31
5 / 5 01.P20.B04.001	Vetrare isolanti tipo vetrocamera con basso emissivo; formate da due lastre di vetro, normale o stratificata, con interposta intercapedine d'aria o gas; complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti etc.; i vetri antieffrazione sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di polivinilbutirrale (PVB). (Per vetri con altre caratteristiche vedere 01.P20.B06) 3+3.1(PVB 0,76) Acustico /16/3+3.1(PVB0,76) Acustico B.E. (basso emissivo) + argon $U_g=1,0$ W/m²K-Rw(C;Ctr)= 41(-2;-7)dB							
	quantità voci precedenti					48,31		
	SOMMANO m2					48,31	152,44	7'364,38
	A RIPORTARE							31'943,94

COMMITTENTE: Comune di Pavone C.se

COMMITTENTE: Comune di Pavone C.se [2331_ESEC_CME.dcf' (\\ATELIER-NAS\\Atelier\\LAVORI 2021-2025\\2331_Pavone_Scuole medie_serramenti\\2331_ESEC) v